

Brussel Stedenbouw en Erfgoed

Directie Cultureel Erfgoed

De Heer Thierry WAUTERS

Directeur

Kunstberg 10-13

B - 1000 BRUSSEL

Brussel, 13/11/2024

O/Ref. : BXL20007_BXL20395_733_PUN **BRUSSEL. Ravensteinstraat 23 Baron Hortastraat 9. Paleis voor Schone Kunsten (arch. V. HORTA)**
Behr. : GM/AE **(= delen beschermd als monument)**
U/Ref. : 2043-0067/25/2024-421PU **UNIEKE VERGUNNING : borstweringen en trapleuningen in de Hortahal en het filmmuseum**
NOVA : 04/PFU/1956272 **Demande de BUP – DPC du : 22/10/2024**
Corr DCE: Amandine EVEN
Emanuelle DE SART

Eensluidend advies van de KCML

Meneer de Directeur,

In antwoord op uw brief van 22/10/2024, sturen wij u het gunstig advies onder voorbehoud dat onze Commissie uitbracht heeft tijdens haar vergadering van 06/11/2024.

Het besluit van 19/04/1977 beschermt als monument de gevels en de daken van het Paleis voor Schone Kunsten en bepaalde binnenruimtes: de Henry Le Bœufzaal, de rotonde, de inkomhal, de beeldenzaal, de Koninklijke salons en hun toegang, en op de verdieping: de rotonde, de toegangstrap en de lichtkoepels van de Henry Le Bœufzaal en de beeldenzaal.



Hortahal – foto uit het aanvraagdossier

De aanvraag kadert in het verbeteren van toegankelijkheid en veiligheid van de Hortahal en de toegang tot het filmmuseum van het Paleis voor Schone Kunsten, met name. De ingrepen omvatten de aanpassing van de bestaande borstweringen (Hortahal) en het plaatsen van nieuwe trapleuningen om het gebruiksgemak van de trappen te verbeteren voor personen met mobiliteitsproblemen.


Concreet worden volgende aanpassingen voorgesteld :

. Hortahal :

De trappartij van de Hortahal, die als hoofdtoegang tot de tentoonstellingsruimtes wordt gebruikt, wordt als volgt aangepast :

. het plaatsen van nieuwe trapleuningen langs de looplijnen van de drie trappartijen;

. borstweringen: restauratie en identieke reconstructie van de verdwenen elementen; toevoegen van een handgreep om een hoogte van 90 cm te creëren; de plaatsing van de borstweringen van het eerste bordes op een nieuwe marmeren plint (naar model van de bestaande plint op het middelste bordes); de opvulling met een stalen plaat van het centrale deel van de borstweringen van het middelste bordes.




Rendering uit het aanvraagdossier

. Vestibule filmmuseum: plaatsen van nieuwe trapleuningen langs de looplijnen van de twee bestaande trappartijen

Advies KCML


De KCML vindt het belangrijk dat beschermde gebouwen, en zeker gebouwen met een publieke functie als het Paleis voor Schone Kunsten, maximaal toegankelijk zijn voor personen met een beperkte mobiliteit. De ingrepen die vandaag voorliggen om de toegankelijkheid en veiligheid van deze twee belangrijke ruimten van het Paleis voor Schone Kunsten te verbeteren zijn goed bestudeerd, kwaliteitsvol en verenigbaar met het monumentale karakter. De KCML brengt dus een gunstig advies uit over de vergunningsaanvraag. Wel vraagt ze volgende punten nog te wijzigen of verder op te volgen:

- Met betrekking tot de aanpassing van de gebogen borstwering op het middelste bordes (HH5) aanvaardt de KCML de invulling van de bestaande centrale, ovale opening om het valrisico te beperken. De voorgestelde invulling met een volle stalen plaat oogt echter zwaar en is in tegenspraak met het transparante en lineaire karakter van de oorspronkelijke borstwering. De KCML vraagt dit element te herzien en een lichter alternatief voor te stellen, zoals een opdeling met fijne metalen stangen in de lijn van de bestaande verdeling. Dit nieuwe voorstel moet op voorhand ter goedkeuring aan de DCE worden voorgelegd.



Bestaande borstwering en voorgestelde aanpassing (beide uit het aanvraagdossier)


- De KCML onderschrijft het ophogen van de lager gelegen borstweringen (BW-L1 – BW-R1) en hun plaatsing op een marmeren plint : dit voorstel zorgt ervoor dat de verhoudingen van de oorspronkelijke borstwering slechts beperkt verstoord worden; de plint is ook visueel goed geïntegreerd. Om het onderscheid tussen oorspronkelijke en nieuwe plint leesbaar te maken, kan een licht andere vormgeving of oppervlakteafwerking worden overwogen. Die aanpassing dient desgevallend ter goedkeuring aan de DCE te worden voorgelegd.



Aanpassing borstwering eerste bordes (doc. uit het aanvraagdossier)

- Er zal nog een berekeningsnota worden uitgevoerd voor de nieuwe trapleuningen (TL-L1 tot L4; TL-R1 tot R4). Mocht blijken dat extra verticale steunen nodig zijn, dan moeten de detailplannen, samen met de nota, op voorhand aan de DCE worden voorgelegd voor akkoord.

Hoogachtend,


G. MEYFROOTS
Adjunct-Secretaris


S. VAN ACKER
Voorzitter